

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


เจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|-------------|---|----------------------------|----------|
| | สรุป | | |
| 1 | งานก่อสร้างอาคารฯ | 18,925,720.57 | |
| 2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | 1,799,793.50 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสตางค์) | 20,725,514.07 ** | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 331/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568



(นายจักรพันธ์ ภาชนะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุทธรา เชียงแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุรักษ์ ชำนาญยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรพัฒน์ แพงพงา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเปรม์ ปิงเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท | Factor F | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|------------------|
| 1 | งานก่อสร้างอาคารฯ | 15,007,311.53 | 1.2611 | 18,925,720.57 | |
| | เงินโอน | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... | 0.00% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... | 0.00% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... | 7.00% | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... | 7.00% | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 18,925,720.57 | |
| (สับแปลลันเก้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) | | | | คิดเป็นเงินทั้งหมด | 18,925,720.57 ** |
| ε | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | 2,465 ตารางเมตร | | | |
| ε | เฉลี่ยค่าประมาณราคา | 7,678 บาท / ตารางเมตร | | | |

(นายพิรพัฒน์ แพงพงา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(Handwritten signatures)

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน หน่วย : บาท | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | 1,682,050.00 | 1.0700 | 1,799,793.50 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | | | | 1,799,793.50 | |
| (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) | | | | 1,799,793.50 | ** |
| | | | ยอดสุทธิ | | |


(นายพิรพัฒน์ แห่งพงา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน





รายละเอียด รายการปริมาณ ราคาากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/9

โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานก่อสร้างอาคาร | | | | | | | | |
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | 1.00 | รวม | | 5,177,368.45 | | 1,736,166.58 | 6,913,535.03 | |
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม | 1.00 | รวม | | 5,047,540.00 | | 1,718,777.50 | 6,766,317.50 | |
| 1.3 | งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย | 1.00 | รวม | | 594,218.00 | | 48,300.00 | 642,518.00 | |
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 1.00 | รวม | | 636,785.00 | | 48,156.00 | 684,941.00 | |
| | รวมค่างานกลุ่มที่ 1 | | | | 11,455,911.45 | | 3,551,400.08 | 15,007,311.53 | |
| | รวมค่างานกลุ่มที่ 1 ทั้งหมด | | | | 11,455,911.45 | | 3,551,400.08 | 15,007,311.53 | |

นายพิรพัฒน์ แพงพงา

(นายพิรพัฒน์ แพงพงา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานก่อสร้างอาคาร | | | | | | | | |
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานดิน ทิน ทราย และฐานราก | | | | | | | | |
| | - ขุดดินฐานรากและถมดิน | 262.00 | ลบ.ม. | - | | 112.00 | 29,344.00 | 29,344.00 | |
| | - ทรายหยาบรองกันฐานราก | 8.51 | ลบ.ม. | 560.75 | 4,771.98 | 104.00 | 885.04 | 5,657.02 | |
| | - คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5 | 4.26 | ลบ.ม. | 1,850.00 | 7,881.00 | 329.00 | 1,401.54 | 9,282.54 | |
| | - ทรายหยาบปรับระดับ | 22.00 | ลบ.ม. | 560.75 | 12,336.50 | 121.00 | 2,662.00 | 14,998.50 | |
| | รวมงานข้อ 1.1.1 | | | | 24,989.48 | | 34,292.58 | 59,282.06 | |
| | 1.1.2 งานตอกเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คอ.ร. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26x12.00 ม. | 104.00 | ตัน | 4,200.00 | 436,800.00 | 633.00 | 65,832.00 | 502,632.00 | |
| | - ค่าสกัดหัวเสาเข็มคอ.ร.สีเหลี่ยมตัน | 104.00 | ตัน | - | - | 256.00 | 26,624.00 | 26,624.00 | |
| | - ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST | 2.00 | จุด | 15,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | |
| | รวมงานข้อ 1.1.2 | | | | 466,800.00 | | 92,456.00 | 559,256.00 | |
| | 1.1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น (ใช้ 60 %) | 2,952.00 | ลบ.ฟ. | 300.00 | 885,600.00 | - | - | 885,600.00 | |
| | - ไม้คร่าว | 885.60 | ลบ.ฟ. | 300.00 | 265,680.00 | - | - | 265,680.00 | |
| | - ไม้ค้ำยัน | 1,228.00 | ตัน | 28.00 | 34,384.00 | - | - | 34,384.00 | |
| | - ตะปูขนาดต่างๆ | 738.00 | กก. | 49.00 | 36,162.00 | - | - | 36,162.00 | |
| | - ค่าแรงไม่แบบ | 4,920.00 | ตร.ม. | - | - | 163.00 | 801,960.00 | 801,960.00 | |
| | รวมงานข้อ 1.1.3 | | | | 1,221,826.00 | | 801,960.00 | 2,023,786.00 | |
| | 1.1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม. | 383.00 | ลบ.ม. | 2,040.00 | 781,320.00 | 522.00 | 199,926.00 | 981,246.00 | |
| | - คอนกรีตผสมน้ำยักันซึม | 87.00 | ลบ.ม. | 2,090.00 | 181,830.00 | 522.00 | 45,414.00 | 227,244.00 | |
| | รวมงานข้อ 1.1.4 | | | | 963,150.00 | | 245,340.00 | 1,208,490.00 | |
| | 1.1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 6 มม. | 5.87 | ตัน | 22,476.20 | 131,935.29 | 4,900.00 | 28,763.00 | 160,698.29 | |
| | - เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 9 มม. | 9.68 | ตัน | 21,763.11 | 210,666.90 | 4,900.00 | 47,432.00 | 258,098.90 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย SD 40 DB 12 มม. | 5.40 | ตัน | 22,193.63 | 119,845.60 | 3,900.00 | 21,060.00 | 140,905.60 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย SD 40 DB 16 มม. | 12.00 | ตัน | 23,160.16 | 277,921.92 | 3,900.00 | 46,800.00 | 324,721.92 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย SD 40 DB 20 มม. | 11.37 | ตัน | 21,506.50 | 244,528.91 | 3,500.00 | 39,795.00 | 284,323.91 | |

(นายพิรพัฒน์ แพงพงา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| | - เหล็กข้ออ้อย SD 40 DB 25 มม. | 19.23 | ตัน | 21,129.14 | 406,313.36 | 3,500.00 | 67,305.00 | 473,618.36 |
| | - ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18) | 1,906.00 | กก. | 38.33 | 73,056.98 | - | - | 73,056.98 |
| | รวมงานข้อ 1.1.5 | | | | 1,464,268.97 | | 251,155.00 | 1,715,423.97 |
| | 1.1.6 งานพื้นสำเร็จรูป | | | | | | | |
| | - พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง ทน 10 ซม. LL300 กก./ตร.ม. | 1,336.00 | ตร.ม. | 350.00 | 467,600.00 | 36.00 | 48,096.00 | 515,696.00 |
| | - คอนกรีตทับพื้นสำเร็จรูป ทน 5 ซม. | 1,336.00 | ตร.ม. | 102.00 | 136,272.00 | 26.00 | 34,736.00 | 171,008.00 |
| | - เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 เมตร | 1,336.00 | ตร.ม. | 30.00 | 40,080.00 | 6.00 | 8,016.00 | 48,096.00 |
| | - รถเครนติดตั้งแผ่นพื้น | 1.00 | งาน | - | - | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| | รวมงานข้อ 1.1.6 | | | | 643,952.00 | | 107,848.00 | 751,800.00 |
| | 1.1.7 งานโครงสร้างเหล็ก | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 2 1/2" ทน 3.2 มม. | 85.00 | ท่อน | 862.00 | 73,270.00 | 381.00 | 32,385.00 | 105,655.00 |
| | - ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 2" ทน 3.2 มม. | 79.00 | ท่อน | 676.00 | 53,404.00 | 298.00 | 23,542.00 | 76,946.00 |
| | - เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 249.00 | ท่อน | 737.00 | 183,513.00 | 396.00 | 98,604.00 | 282,117.00 |
| | - เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. | 26.00 | ท่อน | 430.00 | 11,180.00 | 234.00 | 6,084.00 | 17,264.00 |
| | - เหล็กฉาก 40 x 40 x 3.2 มม. | 8.00 | ท่อน | 265.00 | 2,120.00 | 113.00 | 904.00 | 3,024.00 |
| | - แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ทน 6 มม. | 2.00 | แผ่น | 3,290.00 | 6,580.00 | 1,400.00 | 2,800.00 | 9,380.00 |
| | - แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ทน 9 มม. | 2.00 | แผ่น | 4,935.00 | 9,870.00 | 2,100.00 | 4,200.00 | 14,070.00 |
| | - Expansion Bolt Ø 16 มม. | 184.00 | ตัว | 50.00 | 9,200.00 | - | - | 9,200.00 |
| | - ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก ทาสีน้ำมันทับหน้า | 961.00 | ตร.ม. | 45.00 | 43,245.00 | 36.00 | 34,596.00 | 77,841.00 |
| | รวมงานข้อ 1.1.7 | | | | 392,382.00 | | 203,115.00 | 595,497.00 |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด (1.1) | | รวม | | 5,177,368.45 | | 1,736,166.58 | 6,913,535.03 |
| 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 1.2.1 - งานมุงหลังคา | | | | | | | | |
| - กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. ทน 5 มม. (สี) | 2,665.00 | แผ่น | | 55.00 | 146,575.00 | - | - | 146,575.00 |
| - ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ (สี) | 145.00 | แผ่น | | 57.00 | 8,265.00 | - | - | 8,265.00 |
| - ครอบตะเข้กระเบื้องลอนคู่ (สี) | 71.00 | แผ่น | | 57.00 | 4,047.00 | - | - | 4,047.00 |
| - ครอบโค้งปิดชายตะเข้ | 8.00 | แผ่น | | 57.00 | 456.00 | - | - | 456.00 |
| - ครอบโค้งปิดจั่ว | 4.00 | แผ่น | | 57.00 | 228.00 | - | - | 228.00 |
| - ขอบ ป. ปลา ยึดกระเบื้องลอนคู่ | 2,665.00 | ตัว | | 6.00 | 15,990.00 | - | - | 15,990.00 |
| - ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้องลอนคู่ | 373.00 | ตัว | | 7.00 | 2,611.00 | - | - | 2,611.00 |
| - แผ่นกันความร้อนลูมิเนียมพอยล์ 2 ด้าน | 1,133.00 | ตร.ม. | | 22.00 | 24,926.00 | 21.00 | 23,793.00 | 48,719.00 |
| - ไม้เชิงชาย + ไม้ทับเชิงชาย (ขนาดตามแบบ) | 196.00 | เมตร | | 232.00 | 45,472.00 | 74.00 | 14,504.00 | 59,976.00 |
| - ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา | 1,133.00 | ตร.ม. | | - | - | 51.00 | 57,783.00 | 57,783.00 |
| รวมงานข้อ 1.2.1 | | | | | 248,570.00 | | 96,089.00 | 344,650.00 |

(นายพรพงษ์คนน์ แห่งหงา)

นายช่างโยธาปฏิบัติ

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | - ม้านั่ง ค.ส.ล.ผิวทึบชนิด | 68.00 | เมตร | 1,650.00 | 112,200.00 | รวมค่าแรง | - | 112,200.00 |
| | - ผืนยางไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว ทน 8 มม. ตีทับเกล็ด | 98.00 | ตร.ม. | 185.00 | 18,130.00 | 74.00 | 7,252.00 | 25,382.00 |
| | - ผืนยางยิบซัมบอร์ด ทน 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีสองด้าน | 7.50 | ตร.ม. | 200.00 | 1,500.00 | 133.00 | 997.50 | 2,497.50 |
| | รวมงานข้อ 1.2.4 | | | | 834,449.00 | | 226,891.50 | 1,061,340.50 |
| 1.2.5 | - งานบัวเชิงผนัง | | | | | | | |
| | - บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 4" | 965.00 | เมตร | 45.00 | 43,425.00 | 46.00 | 44,390.00 | 87,815.00 |
| | รวมงานข้อ 1.2.5 | | | | 43,425.00 | | 44,390.00 | 87,815.00 |
| 1.2.6 | - งานฉาบปูน | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบผนัง | 2,789.00 | ตร.ม. | 104.00 | 290,056.00 | 96.00 | 267,744.00 | 557,800.00 |
| | - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง | 2,322.00 | ตร.ม. | 104.00 | 241,488.00 | 109.00 | 253,098.00 | 494,586.00 |
| | - เ็นทับหลัง ค.ส.ล. | 841.00 | เมตร | 105.00 | 88,305.00 | 51.00 | 42,891.00 | 131,196.00 |
| | รวมงานข้อ 1.2.6 | | | | 619,849.00 | | 563,733.00 | 1,183,582.00 |
| 1.2.7 | - งานประตุน้ำต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ | | | | | | | |
| | - ประตูเหล็กม้วน | 2.00 | ชุด | 23,000.00 | 46,000.00 | รวมค่าแรง | - | 46,000.00 |
| | - ประตู ป.1 (พร้อมอุปกรณ์) | 14.00 | ชุด | 12,700.00 | 177,800.00 | รวมค่าแรง | - | 177,800.00 |
| | - ประตู ป.2 (พร้อมอุปกรณ์) | 1.00 | ชุด | 26,700.00 | 26,700.00 | รวมค่าแรง | - | 26,700.00 |
| | - ประตู ป.3 (พร้อมอุปกรณ์) | 8.00 | ชุด | 2,500.00 | 20,000.00 | รวมค่าแรง | - | 20,000.00 |
| | - ประตู ป.4 (พร้อมอุปกรณ์) | 2.00 | ชุด | 2,400.00 | 4,800.00 | รวมค่าแรง | - | 4,800.00 |
| | - ประตู ป.6 (พร้อมอุปกรณ์) | 6.00 | ชุด | 2,350.00 | 14,100.00 | รวมค่าแรง | - | 14,100.00 |
| | - ประตู ป.9 (พร้อมอุปกรณ์) | 4.00 | ชุด | 2,100.00 | 8,400.00 | รวมค่าแรง | - | 8,400.00 |
| | - หน้าต่าง น.1 (พร้อมอุปกรณ์) | 5.00 | ชุด | 1,800.00 | 9,000.00 | รวมค่าแรง | - | 9,000.00 |
| | - หน้าต่าง น.2 (พร้อมอุปกรณ์) | 5.00 | ชุด | 3,500.00 | 17,500.00 | รวมค่าแรง | - | 17,500.00 |
| | - หน้าต่าง น.3 (พร้อมอุปกรณ์) | 6.00 | ชุด | 5,800.00 | 34,800.00 | รวมค่าแรง | - | 34,800.00 |
| | - หน้าต่าง น.7 (พร้อมอุปกรณ์) | 57.00 | ชุด | 15,500.00 | 883,500.00 | รวมค่าแรง | - | 883,500.00 |
| | - หน้าต่าง น.8 (พร้อมอุปกรณ์) | 8.00 | ชุด | 4,900.00 | 39,200.00 | รวมค่าแรง | - | 39,200.00 |
| | - หน้าต่าง น.9 (พร้อมอุปกรณ์) | 4.00 | ชุด | 4,400.00 | 17,600.00 | รวมค่าแรง | - | 17,600.00 |
| | รวมงานข้อ 1.2.7 | | | | 1,299,400.00 | | - | 1,299,400.00 |
| 1.2.8 | - งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก | | | | | | | |
| | บันได 1 ชั้นอาคาร | | | | | | | |
| | - พื้นชานพักบันได ผิวหินขัด | 52.00 | ตร.ม. | 600.00 | 31,200.00 | 166.00 | 8,632.00 | 39,832.00 |

(นายพิรพัฒน์ พงษ์พงษ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

5/9/2564

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|-------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | - ชั้นบันได ฝิวหินขัด | 139.00 | เมตร | 600.00 | 83,400.00 | 166.00 | 23,074.00 | 106,474.00 |
| | - จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดมีแถบกันลื่น | 139.00 | เมตร | 200.00 | 27,800.00 | 44.00 | 6,116.00 | 33,916.00 |
| | - บัวเชิงผนังบันได PVC ขนาด 4" | 83.00 | เมตร | 45.00 | 3,735.00 | 46.00 | 3,818.00 | 7,553.00 |
| | - ราวบันไดกึ่งอัตโนมัติแบบรีเลย์ 2 ด้าน ทาสีพร้อมราวสแตนเลส | 16.00 | เมตร | 1,500.00 | 24,000.00 | รวมค่าแรง | - | 24,000.00 |
| | - ราวสแตนเลส A 1 1/2" | 16.00 | เมตร | 790.00 | 12,640.00 | รวมค่าแรง | - | 12,640.00 |
| | รวมงานข้อ 1.2.8 | | | | 182,775.00 | | 41,640.00 | 224,415.00 |
| 1.2.9 | - งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม | | | | | | | |
| | - โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ สีขาว (ชิ้นเดียว) | 13.00 | ชุด | 4,500.00 | 58,500.00 | 461.00 | 5,993.00 | 64,493.00 |
| | - โถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์ว สีขาว | 10.00 | ชุด | 3,000.00 | 30,000.00 | 461.00 | 4,610.00 | 34,610.00 |
| | - อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ สีขาว + ก๊อกอ่างล้างหน้าและอุปกรณ์น้ำทิ้ง | 13.00 | ชุด | 3,500.00 | 45,500.00 | 461.00 | 5,993.00 | 51,493.00 |
| | - ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว | 1.00 | อัน | 250.00 | 250.00 | 123.00 | 123.00 | 373.00 |
| | - ที่ใส่สบู่ สีขาว | 1.00 | อัน | 250.00 | 250.00 | 123.00 | 123.00 | 373.00 |
| | - ราวแขวนผ้าพลาสติกใส | 1.00 | อัน | 120.00 | 120.00 | 72.00 | 72.00 | 192.00 |
| | - ตะขอแขวนเสื้อชุบโครเมียม | 1.00 | อัน | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 200.00 |
| | - ก๊อกน้ำชนิดหัวบอลวาล์ว | 5.00 | อัน | 120.00 | 600.00 | 26.00 | 130.00 | 730.00 |
| | - ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกน้ำ | 1.00 | ชุด | 800.00 | 800.00 | 72.00 | 72.00 | 872.00 |
| | - สายฉีดชำระ | 13.00 | ชุด | 250.00 | 3,250.00 | 36.00 | 468.00 | 3,718.00 |
| | - ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดกักเส้น Ø 2" | 26.00 | อัน | 250.00 | 6,500.00 | 75.00 | 1,950.00 | 8,450.00 |
| | - แผงกันปลิวสภาวะชายฝั่งสำเร็จรูป | 8.00 | แผง | 850.00 | 6,800.00 | 174.00 | 1,392.00 | 8,192.00 |
| | - สติ๊กเกอร์วาล์ว | 26.00 | อัน | 80.00 | 2,080.00 | 36.00 | 936.00 | 3,016.00 |
| | - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า พร้อมวัสดุบุผิว ขนาด 0.80x2.00 เมตร | 2.00 | ชุด | 6,000.00 | 12,000.00 | รวมค่าแรง | - | 12,000.00 |
| | - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า พร้อมวัสดุบุผิว ขนาด 0.80x4.00 เมตร | 2.00 | ชุด | 12,000.00 | 24,000.00 | รวมค่าแรง | - | 24,000.00 |
| | - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า พร้อมวัสดุบุผิว ขนาด 0.80x0.90 เมตร | 1.00 | ชุด | 2,700.00 | 2,700.00 | รวมค่าแรง | - | 2,700.00 |
| | - กระเบื้องผนังของอ่างล้างหน้า ขนาด 0.90x2.20 เมตร | 2.00 | บาน | 2,200.00 | 4,400.00 | รวมค่าแรง | - | 4,400.00 |
| | - กระเบื้องผนังของอ่างล้างหน้า ขนาด 0.90x4.00 เมตร | 2.00 | บาน | 4,000.00 | 8,000.00 | รวมค่าแรง | - | 8,000.00 |
| | - กระเบื้องผนังของอ่างล้างหน้า ขนาด 0.90x0.90 เมตร | 1.00 | บาน | 900.00 | 900.00 | รวมค่าแรง | - | 900.00 |
| | รวมงานข้อ 1.2.9 | | | | 206,800.00 | | 21,912.00 | 228,712.00 |
| 1.2.10 | - งานทาสี | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำอะครีลิก 100 % | 2,389.00 | ตร.ม. | 35.00 | 83,615.00 | 35.00 | 83,615.00 | 167,230.00 |
| | - สีพ่นซีเมนต์ทรายผิวด้าน | 394.00 | ตร.ม. | 50.00 | 19,700.00 | 35.00 | 13,790.00 | 33,490.00 |
| | รวมงานข้อ 1.2.10 | | | | 103,315.00 | | 97,405.00 | 200,720.00 |

(นายพิรพัฒน์ แพนงพงษ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-----|------------|--------------|---------------|---|--------------|--|
| 2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | |
| 2.1 | - ห้องประชุม | | | | | | | | |
| | - ระบบจอแสดงผลภาพชนิด LED Indoor P4 | 1.00 | ชุด | 554,200.00 | 554,200.00 | รวมค่าติดตั้ง | - | 554,200.00 | |
| | ขนาดไม่น้อย 5.12x2.88 เมตร | | | | | | | | |
| | รวมงานข้อ 2.1 | | | | 554,200.00 | | | 554,200.00 | |
| 2.2 | - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | | | | | | | | |
| | - ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 BTU. | 35.00 | ชุด | 32,200.00 | 1,127,000.00 | รวมค่าติดตั้ง | - | 1,127,000.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.2 | | | | 1,127,000.00 | | | 1,127,000.00 | |
| 2.3 | - งานพัดลมระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | - พัดลมแบบติดผนัง ขนาด Dia 8 นิ้ว | 1.00 | ชุด | 850.00 | 850.00 | | - | 850.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.3 | | | | 850.00 | | | 850.00 | |
| | รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | รวม | | 1,682,050.00 | | | 1,682,050.00 | |

